



单套移动25站技术参数

生产率	20~25m ³ /h	配套水泥仓	SNC15
搅拌主机	JS500	骨料计量精度	±2%
工作周期	72S	粉料计量精度	±1%
卸料高度	3.8m	水计量精度	±1%
骨料仓容积	2X5m ³	外加剂计量精度	±1%
拖运速度	<30km/h	总重量(不含水泥仓)	约 13T
配套螺旋机	φ219-9m		

单套移动25站组成

1	PL800配料机	8	气路系统
2	主框架	9	供水系统
3	JS500搅拌机总成	10	拖行总成
4	非骨料计量系统	11	电气控制系统
5	大倾角斜皮带机	12	15吨水泥仓
6	小控制室	13	D219X9M螺旋机
7	外加剂存送系统		

图1 HZSY25移动搅拌站总图